Datenblatt und Installationsinformationen

1. Maschinenkonfiguration und Gesamtabmessungen

e'2 / e'2m

e'2 / e'2m / Tassenwärmer

e'2m / Kühlschrank

e'2	e'2m	e'2m Tassenwärmer	e'2m Kühlschrank
B/H/T mm	560/713/600	560/713/600	840/713/600	840/713/600
Gewicht kg	83	87	112	117

Kapazität

Kaffee	175 Espresso / Stunde bei 23 s Extraktionszeit, 2 Espresso gleichzeitig
Dampf	Manueller Dampf, endloser Bezug, Autos-team-System, temperaturgesteuert Everfoam-System, voll automatisches Schäumen (Option)
Heisswasser	150 Heisswasserbezüge / Stunde, 200 ml
Milchsystem	175 Cappuccino

Technische Daten

Brühkammer	1 x bis zu 24 g
Mühle	2 x mit Superdrive-Keramikmahlscheiben
Benutzerschnittstelle	2 x 8"-Farbtouchscreen
Bohnenbehälter	2 x 1,5 kg
Kaffeeauslaufhöhe	65-165 mm
Schnittstelle	USB, SD-Karte, Ethernet, Seriell, RS-232, CCI
Standby-Modus	weniger als 2W
Dampfboiler	e'2: 8 Liter e'2m: 5.6 Liter
Kaffeeboiler	1.5 Liter
Lichtkonzept	Full Color LED, Gerätefront

Stromversorgungsanforderungen

Einphasig	1 x 230 V, 1L-N-PE, 30A, 50/60 Hz, 5.8 kW
Zweiphasig	1 x 208 V, 2L-PE, 30 A, 50/60 Hz, 4.9 kW
Dreiphasig	3 x 230 V, 3L-N-PE, 16 A, 50/60 Hz, 8.6 kW

Wasseranschluss

Wasser	G3/8" Innengewinde, 2.5-4 bar,
Wasserschlauch	2 m Länge
Ablauf	Selbstansaugend (siehe Zeichnung Rückseite)
Wasserqualität	Gesamthärte: 5-8°dGH Karbonathärte: max. 6°dKH pH-Wert: ideal 7.0-7.2

Kühlschrank

4 Liter-Behälter
Milchschlauchlänge max. 1.5 m

Abmessungen: mm





true espresso with a touch

2. Vor der Installation – SICHERHEITSHINWEISE LESEN

- Wasserqualität kontrollieren
- Filtertyp und -grösse definieren und Platz in der Theke kontrollieren
- Wenn keine Entkalkerpatrone verwendet wird, muss zumindest ein Aktivkohlefilter eingesetzt werden
- Benötigte Stellfläche für die Maschine kontrollieren
- Ausschnitt in der Theke kontrollieren
- Wasseranschluss kontrollieren
- Stromanschluss kontrollieren
- Alle Punkte mit dem Kunden vor Ort kontrollieren
- Sicherstellen, dass Originalkaffee verfügbar ist
- Sicherstellen, dass kalte Milch verfügbar ist
- Getränkerezepturen und Tassengrössen kontrollieren
- Milchkanne organisieren

3. Nach der Installation

- Personal mithilfe der Kurzanleitung einweisen
- Installationsformular ausfüllen und an Eversys zurückschicken

4. Aufstellfläche vorbereiten

mm





1. Hauptwasserhahn
2. Druckminderer-Ausgang 3 bar (43,5 psi)
3. Ventil kontrollieren
4. Entkalkerpatrone oder zumindest ein Aktivkohlefilter
5. Steckdose gemäss vor Ort geltender Norm
6. Abfluss mit Syphon, oberes Ende mind. 56 mm Durchmesser

Barista AUTOMATENSERVICE
Pfingstweide 11 • 61169 Friedberg
T 06031-6770330 • F 06031-6770339
service@barista.de • www.barista.de